



Prodotto marcato CE sistema 2+

**CARATTERISTICHE (UNI 771-1)**

<b>DENOMINAZIONE</b>	Forato F6 (3 fori)
<b>IMPIEGO E POSA IN OPERA</b>	Tramezzatura fori orizzontali
<b>DIMENSIONI</b>	25X5,5X12 cm (spessore muro 5,5 cm)
<b>PERCENTUALE DI FORATURA</b>	53%
<b>MASSA VOLUMICA A SECCO</b>	880 Kg/m <sup>3</sup> (categoria D1)
<b>PESO DEL BLOCCO SECCO</b>	1,3 Kg al pezzo
<b>CONDUTTIVITÀ EQUIVALENTE</b>	NPD

**MASSA FRONTALE PER MQ DI MURO**

<b>TIPO PARETE</b>	Parete a doppia fodera - Parete singola
<b>NUMERO ELEMENTI IN OPERA</b>	30 pezzi
<b>CONSUMO DI MALTA</b>	8,3 dm <sup>3</sup>
<b>MASSA SUPERFICIALE SENZA INTONACO</b>	54 kg/mq (valore riferito ad una fodera)
<b>MASSA SUPERFICIALE CON INTONACO</b>	108 kg/mq

**PARAMETRI DI PROGETTO DELLA PARETE (compreso umidità)**

	Malta generica	Malta Termica
<b>Conduttività equivalente di progetto</b>	NPD	NPD
<b>Trasmittanza termica di progetto</b> <small>Con intonaco tradizionale <math>\lambda=0,900</math> W/mK</small>	NPD	NPD
<b>SFASAMENTO (su periodo di 24 ore)</b>	NPD	
<b>SMORZAMENTO (fattore di attenuazione)</b>	NPD	
<b>TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA</b>	NPD	
<b>PERMEABILITÀ AL VAPORE</b>	$\mu = 10 \quad \delta = 19 \times 10^{-12}$ kg/msPa (UNI EN 1745:2005)	
<b>ISOLAMENTO ACUSTICO</b>	$R_w$ 40,4 dB (valore calcolato)	
<b>RESISTENZA AL FUOCO</b>	NPD	
<b>REAZIONE AL FUOCO</b>	EUROCLASSE A1 (non infiammabile)	

**POSA IN OPERA E CORRETTA ESECUZIONE:**

- giacitura dei blocchi con fori orizzontali
- spessore del giunto di malta max 7mm
- corsi dei blocchi sfalsati
- bagnare i blocchi prima della posa in opera
- prevedere adeguato isolamento su travi e pilastri
- per chiudere in "quota" la muratura, tagliare i blocchi con sega ad acqua
- utilizzare intonaci ad elevata traspirabilità

**VOCI DI CAPITOLATO**

Muratura in elevazione dello spessore di 5,5 cm, con blocchi di laterizio a pasta normale e fori orizzontali tipo **FORATO TRAMEZZA** 5,5x12x25 a 3 fori Valpescara marcato CE secondo UNI 771 sistema 2+ in opera con malta per muratura M 2,5 o superiore, giunti orizzontali e verticali dello spessore di 7mm. Compreso ponteggi ed ogni altro onere e magistero per ottenere un lavoro finito a regola d'arte (misurazioni da eseguirsi "vuoto per pieno" e compenso di architravi, squarci e mazzette).